Załącznik nr 1

Przedmiar robót – „Roboty dekarskie na budynku Hali Sportowej nr 2"

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 0-25 0105-02 analogia**	Usunięcie starych taśm na połączeniach	m2		
		942*0.30	m2	282.600	
				RAZEM	**282.600**
2	**KNR-W 7-12 0211-02 analogia**	Impregnacja świetlików	m2		
		(((2.70*9)*2)*9)+(((2.70*12)*2)*3)	m2	631.800	
				RAZEM	**631.800**
3	**KNR-W 7-12 0105-02 analogia**	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2		
		(((2.70*9)*2)*9)+(((2.70*12)*2)*3)	m2	631.800	
				RAZEM	**631.800**
4	**KNR-W 4-01 1216-01 analogia**	Wykonanie nowych połączeń taśmowych	m2		
		942*0.30	m2	282.600	
				RAZEM	**282.600**
5	**KNR-W 4-01 1216-01 analogia**	Wklejenie włókniny poliestrowej	m2		
		942*0.30	m2	282.600	
				RAZEM	**282.600**
6	**KNR 2-02 0603-09 analogia**	Nałożenie masy uszczelniającej	m2		
		942*0.30	m2	282.600	
				RAZEM	**282.600**
7	**KNR 2-02 1604-02**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2		
		24	m2	24.000	
				RAZEM	**24.000**